



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ Β' ΦΑΣΗ

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 283.500,00€

Αριθμός Μελέτης 72/2022

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Τιμολογίου	Άρθρο	Εργασία	Κωδικός Αναθεώρησης	είδος μονάδας	Ποσότητα	τιμή μονάδας σε €	Δαπάνη σε €	
							Μερική Δαπανη	Ολική Δαπάνη
Ομάδα Χωματοουργικά								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m³	700,00	2,83	1.981,00	
2	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m3	500,00	3,78	1.890,00	
3	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m³	4.500,00	8,13	36.585,00	
4	A-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121Β	m³	2.100,00	10,33	21.693,00	
5	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m³	6.600,00	1,05	6.930,00	
6	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m³	6.600,00	13,63	89.958,00	
Άθροισμα ομάδας Χωματοουργικά							159.037,00	159.037,00

<b>Ομάδα Τεχνικά Έργα</b>								
7	<b>Β-29.3.1</b>	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	60,00	94,20	<b>5.652,00</b>	
8	<b>Β-30.3</b>	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	600,00	1,15	<b>690,00</b>	
<b>Άθροισμα ομάδας Τεχνικά Έργα</b>							<b>6.342,00</b>	<b>6.342,00</b>

<b>Άθροισμα εργασιών</b>	<b>165.379,00</b>
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18,00 %	<b>29.768,22</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>195.147,22</b>
Απρόβλεπτα 15 %	<b>29.272,08</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>224.419,30</b>
Αναθεωρήσεις	<b>4.209,72</b>
Εργολαβικό αντικείμενο	<b>228.629,02</b>
<b>Φ.Π.Α. 24 %</b>	<b>54.870,97</b>
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ευρώ :</b>	<b>283.500,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΑΜΙΑ 06/2022  
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ ΔΥΤΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΛΑΜΙΑ 01/06/2022

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  
MSc ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ